

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2007 г. N 10-р**  
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ**  
**АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-60 "УССУРИ" - ОТ ХАБАРОВСКА ДО**  
**ВЛАДИВОСТОКА НА ОБХОДЕ Г. УССУРИЙСКА КМ 640 - КМ 733+500 В**  
**ПРИМОРСКОМ КРАЕ**

Утвердить представленное ФГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному *строительству* в Дальневосточном регионе России" обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на обходе г. Уссурийска км 640 - км 733+500 в Приморском крае, разработанное Хабаровским филиалом ОАО "Гипродорнии" и рассмотренное Управлением Главгосэкспертизы России по Хабаровскому краю (сводное экспертное заключение от 06.07.2006 N 110/18-06), со следующими технико-экономическими показателями:

Участок км 639+150 – км 663+700 (Обход г. Уссурийска)

вид работ	<b>строительство</b>
категория дороги	II
строительная длина, км	25,0
расчетная скорость, км/ч	100 – 120
ширина земляного полотна, м	15
ширина проезжей части, м	7,5
ширина разделительной полосы, м	-
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м	6/396,86/6044,1
арка, шт./п.м	-
в том числе:	
ремонт, шт./п.м/кв. м	-
строительство, шт./п.м/кв. м	6/396,86/6044,1
строительство арки, шт./п.м	-
габариты <i>сооружений</i> и ширина тротуаров:	

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

мосты	11,5+2x0,75
путепроводы	11,5+2x0,75
	10+2x0,75
расчетные нагрузки	A-11, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	2
транспортные развязки в одном уровне, шт.	-
стоимость строительства в ценах 2006, тыс. рублей	1404130,46
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	48794,13
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	30,49

Участок км 672+650 - км 681+400  
(км 675 - км 685 - существ. дорога)

вид работ	строительство
категория дороги	Iб
строительная длина, км	9,05
расчетная скорость, км/ч	100 - 120
ширина земляного полотна, м	27,5
ширина проезжей части, м	15
ширина разделительной полосы, м	5
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м	3/141,75/2790,55
арка, шт./п.м	1/108,74
в том числе:	
ремонт, шт./п.м/кв. м	-
строительство, шт./п.м/кв. м	3/141,75/2790,55

строительство арки, шт./п.м	1/108,74
габариты <b>сооружений</b> и ширина тротуаров:	
мосты	24+2x0,75
путепроводы	8+2x0,75
расчетные нагрузки	А-11, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	1
транспортные развязки в одном уровне, шт.	2
стоимость строительства в ценах 2006, тыс. рублей	984205,39
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	88024,31
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	41,41

Участок км 681+400 - км 687+700  
(км 685 - км 691 - существ. дорога)

вид работ	реконструкция
категория дороги	Iб
строительная длина, км	6,30
расчетная скорость, км/ч	100 - 120
ширина земляного полотна, м	27,5
ширина проезжей части, м	15
ширина разделительной полосы, м	5
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м	1/49,98/1179,53
арка, шт./п.м	-
в том числе:	
ремонт, шт./п.м/кв. м	1/49,98/1179,53

строительство, шт./п.м/кв. м	-
строительство арки, шт./п.м	-
габариты сооружений и ширина тротуаров:	
мосты	21+2x0,75
путепроводы	-
расчетные нагрузки	A-11, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	-
транспортные развязки в одном уровне, шт.	-
стоимость строительства в ценах 2006, тыс. рублей	174278,83
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	26814,3
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	4,53

Участок км 687+700 - км 703+100

(Обход пгт Раздольное км 691 - км 707 - существ. дорога)

вид работ	реконструкция
категория дороги	Iб
строительная длина, км	15,40
расчетная скорость, км/ч	100 - 120
ширина земляного полотна, м	27,5
ширина проезжей части, м	15
ширина разделительной полосы, м	5
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м	4/317,84/6972,9
арка, шт./п.м	-
в том числе:	

ремонт, шт./п.м/кв. м	4/317,84/6972,9
строительство, шт./п.м/кв. м	-
строительство арки, шт./п.м	-
габариты сооружений и ширина тротуаров:	
мосты	19,25+2x1,5
путепроводы	8+2x0,75
расчетные нагрузки	A-11, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	1
транспортные развязки в одном уровне, шт.	-
стоимость строительства в ценах 2006, тыс. рублей	533764,80
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	32764,88
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	4,19

Участок км 703+100 - км 715+600

(км 707 - км 720+300 - существ. дорога)

вид работ	реконструкция
категория дороги	Iб
строительная длина, км	12,50
расчетная скорость, км/ч	100 - 120
ширина земляного полотна, м	27,5
ширина проезжей части, м	15
ширина разделительной полосы, м	5
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы. общая длина, шт./п.м/кв. м	2/137,55/2366,31
арка, шт./п.м	-

в том числе:

ремонт, шт./п.м/кв. м	1/58,9/1375,32
строительство, шт./п.м/кв. м	1/78,65/990,99
строительство арки, шт./п.м	-
габариты сооружений и ширина тротуаров:	
мосты	19,25+2x1,5
путепроводы	10+2x0,75
расчетные нагрузки	A-11, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	1
транспортные развязки в одном уровне, шт.	-
стоимость реконструкции в ценах 2006, тыс. рублей	482925,71
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	35050,17
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	18,93

Участок км 715+600 – км 725+200

(км 720+300 – км 729+500 – существ. дорога)

вид работ	реконструкция
категория дороги	Iб
строительная длина, км	9,60
расчетная скорость, км/ч	100 – 120
ширина земляного полотна, м	27,5
ширина проезжей части, м	15
ширина разделительной полосы, м	5
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м	5/314,4/6306,14

арка, шт./п.м	-
в том числе:	
ремонт, шт./п.м/кв. м	3/170,1/4487,96
строительство, шт./п.м/кв. м	2/144,3/1818,18
строительство арки, шт./п.м	-
габариты сооружений и ширина тротуаров:	
мосты	19,4+2x1,5
путепроводы	19,25+2x1,5 10+2x0,75
расчетные нагрузки	A-11, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	2
транспортные развязки в одном уровне, шт.	-
стоимость строительства в ценах 2006, тыс. рублей	497943,49
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	42933,27
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	13,60

Участок км 687+700 - км 703+100

(км 691 - км 707 - существ. дорога по пгт Раздольное)

вид работ	реконструкция
категория дороги	магистр. улица районного значения
строительная длина, км	15,40
расчетная скорость, км/ч	50
ширина земляного полотна, м	12,4
ширина проезжей части, м	8,0
ширина разделительной полосы, м	-

тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м	5/188,58/2247,29
арка, шт./п.м	-
в том числе:	
ремонт, шт./п.м/кв. м	4/127,98/1635,2
строительство, шт./п.м/кв. м	1/60,6/612,06
строительство арки, шт./п.м	-
габариты сооружений и ширина тротуаров:	
мосты	10+2x1,0 9+2x1,5
путепроводы	7,5+2x0,75
расчетные нагрузки	А-11, НК-80 НК-30, НК-80
транспортные развязки в разных уровнях (строительство), шт.	-
транспортные развязки в одном уровне, шт.	-
стоимость строительства в ценах 2006, тыс. рублей	160559,71
стоимость 1 км дороги (без мостов) в ценах 2006, тыс. рублей	8099,06
стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006, тыс. рублей	15,95
общая стоимость в ценах 2006, тыс. рублей	4237808,39
дисконтированный срок окупаемости, лет	3,6
внутренняя норма доходности, %	26,6
продолжительность строительства, лет	8.

Заместитель Руководителя

С.Е.ПОЛЕЩУК



