

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
 РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 февраля 2007 г. N 50-р  
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ "РЕКОНСТРУКЦИЯ  
 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-155 ЧЕРКЕССК - ДОМБАЙ ДО ГРАНИЦЫ С  
 РЕСПУБЛИКОЙ ГРУЗИЯ НА УЧАСТКЕ КМ 83+000 (КМ 84+410) - КМ  
 103+600 В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"**

Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства" обоснование инвестиций "Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 (км 84+410) - км 103+600 в Карачаево-Черкесской Республике", разработанное ОАО "Дорожный проектно-изыскательский научно-исследовательский институт "ГИПРОДОРНИИ" и рассмотренное Управлением Главгосэкспертизы России по Ставропольскому краю (положительное заключение от 30.01.2007 N 2296/2-06), со следующими технико-экономическими показателями:

		автомобильная дорога Черкесск			
- Домбай,	участок				
			участки,		
км		Подъезда			
			83+000	88+700	93+970
98+150	Итого	к МЦО			
			88+700	93+970	98+150
103+600		"Архыз"			
вид <i>строительства</i>			реконст- реконст- строи-		
реконст-		реконст-			
			рукция	рукция	тельство
рукция		рукция			
категория дороги					I
в		II			
строительная длина, км			5,7	5,27	4,18
5,45	20,6	0,85			
расчетная скорость, км/ч					80 -
120		80			
ширина земляного полотна, м					12,0 -
		8,75;			

27,50		11,50		
ширина проезжей части, м				7,50 x
2		3,75;		
				&n
bsp;		7,50		
тип дорожной одежды				капитальный
вид покрытия				щебеночно-мастичный
асфальтобетон				
искусственные сооружения:				
мосты, шт./п.м			3/995,2	- 3/772,1
1/139,8	7/1907,1	-		
подпорные стены, м			-	- -
-	700			
тоннели, шт./п.м			-	- -
-	1/213			
стоимость в ценах 2006 года,				
млн. рублей				
471,29	4555,95	386,16	1992,04	258,20 1834,42
основные показатели				
при норме дисконта 15%			оптимальное	
финансирование				
чистый дисконтированный				
доход, млн. рублей				4352
индекс доходности				
дисконтированных инвестиций				2,0
внутренняя норма доходности, %				30,2
срок возврата инвестиций				2015
продолжительность реконструкции, годы				
1	6	2	4	1 4

Заместитель Руководителя

С.Е.ПОЛЕЩУК

