

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 января 2007 г. N 17-р**  
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ**  
**МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. РАКИТНЯ НА КМ 432**  
**АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-2 "КРЫМ" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ТУЛУ,**  
**ОРЕЛ, КУРСК, БЕЛГОРОД ДО ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ В ОРЛОВСКОЙ**  
**ОБЛАСТИ**

1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного хозяйства" инженерный проект реконструкции мостового перехода через р. Ракитня на км 432 автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Орловской области, разработанный ООО "МостДорПроект" и рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России по Тамбовской области (положительное заключение от 06.12.2006 N 11-518-06/1), со следующими показателями:

вид работ	реконструкция
категория дороги	III
строительная длина - всего, м	1017,65
в т.ч. подходы, м	967,45
мост, м	50,20
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетон
количество углов поворота	2
расчетная скорость, км/ч	100
наименьший радиус кривых в плане, м	30000
наименьший радиус кривых в продольном профиле:	
выпуклых, м	-
вогнутых, м	3000
наименьшее расстояние видимости:	
для остановки, м	200
для встречного автомобиля, м	350

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

наибольший продольный уклон, промилле	60
ширина:	
ширина земляного полотна, м	13,0 - 16,5
ширина проезжей части, м	7,0 - 11,5
ширина обочин, м	2,5
ширина укрепительных полос, м	0,5
мосты и путепроводы, шт.	1
мост через р. Ракитня	
длина, м	50,20
габарит, м	Г-10,0-2x1,5
формула	3x15,0
малые искусственные трубы, шт.	-
расчетные нагрузки	A11, НК-80
пересечения и примыкания в одном уровне, шт.	1
стоимость реконструкции в ценах (01.01.2006) с НДС 18%, тыс. рублей	63745,88
в т.ч. СМР, тыс. рублей	60528,78
прочие, тыс. рублей	3317,10
из общей стоимости:	
стоимость моста, тыс. рублей	21068,66
в т.ч. СМР, тыс. рублей	20855,68
стоимость подходов, тыс. рублей	40446,53
в т.ч. СМР, тыс. рублей	39731,37
удельные капитальные вложения на:	
1 кв. м, тыс. рублей	32,64
1 км подходов, тыс. рублей	397531,37
продолжительность реконструкции, мес.	12.

2. Федеральному государственному учреждению "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного хозяйства" (С.Л. Недялков) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство на утверждение уточненную стоимость объекта.

Заместитель Руководителя

С.Е.ПОЛЕЦУК