

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2006 г. N 664-р**  
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "КАЗАНЬ - БУИНСК -**  
**УЛЬЯНОВСК" НА УЧАСТКЕ ШОНГУТЫ - ГРАНИЦА УЛЬЯНОВСКОЙ**  
**ОБЛАСТИ КМ 65 - КМ 138+655 В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" обоснование инвестиций в реконструкцию федеральной автомобильной дороги 1Р 241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке Шонгуты - граница Ульяновской области км 65 - км 138+655 в Республике Татарстан, разработанное ОАО "Саратовский филиал ГипродорНИИ" и рассмотренное Филиалом Главгосэкспертизы России в Республике Татарстан (положительное заключение от 28.09.2006 N 399), со следующими технико-экономическими показателями:

категория участка дороги	II
протяженность участка дороги, км	70,437
в том числе:	
- новое <i>строительство</i> , км	43,562
- реконструкция, км	26,875
тип дорожной одежды	капитальный
вид покрытия	асфальтобетонное
расчетная скорость, км/ч	120
основные параметры поперечного профиля:	
- ширина земляного полотна, м	15
- ширина проезжей части, м	7,5
мостовые переходы всего, шт./м	7/745,30
в том числе:	
- реконструкция, шт./м	1/105,3
- новое <b>строительство</b> , шт./м	6/640,00
путепроводы всего, шт./м	5/346,96
в том числе:	

- реконструкция, шт./м	-
- новое строительство, шт./м	5/346,96
водопропускные трубы, шт.	25
пресечения и примыкания, шт.	25
в том числе:	
- в одном уровне, шт.	21
- в двух уровнях, шт.	5
продолжительность реконструкции, мес.	118
показатели эффективности проекта	
при норме дисконта 12%:	
- срок окупаемости, лет	9,7
- индекс доходности	1,48
- внутренняя норма доходности, %	15,88
стоимость 1 км по состоянию на I кв.	
2003 г. (с НДС), тыс. руб.	40539,68
общая сметная стоимость строительства	
по состоянию на I кв. 2003 г. (с НДС), тыс. руб.	2855493,81
в том числе:	
- строительно-монтажных работ, тыс. руб.	2631283,11
- оборудования, тыс. руб.	701,91
- прочих затрат, тыс. руб.	223508,79.

Заместитель Руководителя

А.М.ЧАБУНИН

