

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2006 г. N 665-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 1Р 239 "КАЗАНЬ -
ОРЕНБУРГ" НА УЧАСТКЕ КМ 200 - КМ 287 В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" обоснование инвестиций в реконструкцию федеральной автомобильной дороги 1Р 239 "Казань - Оренбург" на участке км 200 - км 287 в Республике Татарстан, разработанное ОАО "Саратовский филиал ГипродорНИИ" и рассмотренное Филиалом Главгосэкспертизы России в Республике Татарстан (сводное заключение от 26.12.2005 N 960), со следующими технико-экономическими показателями:

категория участков дороги:

- | | |
|-----------------------------------|----|
| - участок км 200+000 - км 219+500 | II |
| - участок км 219+500 - км 287 | Iб |

протяженность участков дороги

- | | |
|-----------------------|-------|
| - по II категории, км | 19,0 |
| - по Iб категории, км | 68,82 |

тип дорожной одежды	капитальный
---------------------	-------------

вид покрытия	асфальтобетон
--------------	---------------

основные параметры поперечного

профиля по II категории

(по Iб категории):

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - ширина земляного полотна, м | 15 (27,5) |
| - ширина проезжей части, м | 7,5 (2x7,5) |
| - ширина разделительной полосы, м | - (5) |
| - число полос движения, шт. | 2 (4) |
| - ширина полосы движения, м | 3,75 (3,75) |
| - ширина обочины, м | 3,75 (3,75) |
| - мосты, шт. | 15 |
| - путепроводы, шт. | 10 |

- пересечения и примыкания:	
а) в одном уровне, шт.	18
б) в двух уровнях, шт.	8
экономическая эффективность, срок окупаемости:	
- при норме дисконта 8%, лет	10,2
- при норме дисконта 12%, лет	10,2
продолжительность реконструкции, мес.	186
стоимость 1 км автодороги по состоянию на I кв. 2002 г., тыс. руб.	58188,59
общая сметная стоимость строительства по состоянию на I кв. 2002 г. с НДС, тыс. руб.,	5110122,38
в том числе:	
- строительно-монтажных работ, тыс. руб.	4791920,65
- оборудования, тыс. руб.	4976,39
- прочих затрат, тыс. руб.	313225,34.

Заместитель Руководителя

А.М.ЧАБУНИН

