

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 октября 2009 г. N 379-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ М-60 "УССУРИ" ОТ ХАБАРОВСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА КМ
672,65 - КМ 681,4, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ"

1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Межрегиональная дирекция по дорожному *строительству* в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" проект "Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край", разработанный Хабаровским филиалом ОАО "Типродорнии" и рассмотренный Хабаровским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 14.08.2009 N 180-09/ХГЭ-0527/06), со следующими технико-экономическими показателями:

| | |
|--|---------------|
| вид работ строительство | новое |
| категория автомобильной дороги | IV |
| расчетная скорость, км/ч | 120 |
| на участках пересеченной местности, км/ч | 100 |
| строительная длина, км | 9,0 |
| ширина земляного полотна, м | 28,5 |
| ширина проезжей части, м | 2x7,5 |
| ширина разделительной полосы, м | 6,0 |
| тип дорожной одежды | капитальный |
| вид покрытия | асфальтобетон |
| транспортные развязки в разных уровнях, шт. | 1 |
| путепроводы, шт./п.м | 2/112,15 |
| железобетонный мост, шт./п.м | 1/54,6 |
| арочный мост пролетом, шт./п.м | 1/13,31 |
| длина по металлу, п.м | 134,4 |
| габариты сооружений: | |
| железобетонный мост, м (9,5+6,0+9,5)+2x0,75 | Г- |
| путепровод на транспортной развязке, м | Г-8,2x0,75 |

| | |
|--|------------|
| расчетные нагрузки: | |
| на искусственные сооружения | A14, H14 |
| на дорожную одежду | A11, 5 |
| стоимостные показатели: | |
| в базисных ценах 2001 года без НДС, тыс. рублей | 384126,16 |
| в том числе: | |
| СМР, тыс. рублей | 361586,53 |
| оборудование, тыс. рублей | 387,08 |
| прочие затраты, тыс. рублей | 22152,55 |
| в том числе ПИР, тыс. рублей | 13338,82 |
| возвратные суммы, тыс. рублей | 2648,58 |
| в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2008 г. с учетом НДС, тыс. рублей | 2867221,30 |
| в том числе НДС, тыс. рублей | 433737,30 |
| в том числе: | |
| СМР, тыс. рублей | 2764835,30 |
| оборудование, тыс. рублей | 1251,52 |
| прочие затраты, тыс. рублей | 101134,48 |
| в том числе ПИР, тыс. рублей | 40184,19 |
| возвратные суммы, тыс. рублей | 20252,08. |

2. Федеральному государственному учреждению "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (В.А. Швецов) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

Заместитель руководителя

С.Е.ПОЛЕЩУК

