

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
 РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 августа 2009 г. N 311-р
 О ВЫДЕЛЕНИИ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
 КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
 М-7 "ВОЛГА" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВЛАДИМИР, НИЖНИЙ НОВГОРОД,
 КАЗАНЬ ДО УФЫ НА УЧАСТКЕ КМ 669+200 - КМ 679+200 В ЧУВАШСКОЙ
 РЕСПУБЛИКЕ**

1. В целях эффективного использования средств федерального бюджета выделить в составе проекта капитального ремонта федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 669+200 - км 679+200 в Чувашской Республике, разработанного ОАО "НПП Трансстрой", рассмотренного ФГУ "Главгосэкспертиза России" по Республике Мордовия (положительное заключение от 20.12.2006 N 438.18.06.00.02.05.06) и утвержденного распоряжением Федерального дорожного агентства от 25.02.2009 N 50-р, пусковые комплексы (протокол технического совета ФГУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" от 20.07.2009 N 58), со следующими технико-экономическими показателями:

пусковой	I пусковой	II
	комплекс	комплекс
-	км 676+700 -	км 669+200
676+700	км 679+200	км
вид работ	капитальный ремонт	капитальный
ремонт		
техническая категория дороги	I; II	I; II
протяженность участка дороги, км	2,5	7,5
расчетная скорость, км/ч (100)	120, 120 (100)	120, 120
число полос движения, шт.	4,2	4,2
ширина земляного полотна, м 38,06	25,44 - 38,06	25,44 -
ширина проезжей части, м	9,7 - 20,30	9,7 - 20,30
ширина обочины, м	3,0 - 12,95	3,0 - 12,95

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

ширина разделительной полосы, м	2,0	2,0
тип дорожной одежды	капитальный	капитальный
вид покрытия асфальтобетон	асфальтобетон	
мосты и путепроводы, шт./п.м	1/104,0	1/36,0
общая длина, п.м	104,0	36,0
габариты сооружений , м	11,25	25,0
водопропускные трубы, шт./п.м	1/40,75	5/211,75
расчетные нагрузки	A11, НК-80	A11, НК-80
лимит капитальных вложений в ценах 1-го квартала 2006 г. всего,		
тыс. рублей	81780,78	267015,65
в том числе		
НДС, тыс. рублей	12253,85	40731,20
строительно-монтажных работ, (с НДС), тыс. рублей	79244,35	263574,47.

2. Федеральному государственному учреждению "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" (Н.А. Кочков) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

3. Отменить распоряжение Федерального дорожного агентства от 04.06.2009 N 191-р "О выделении пусковых комплексов в составе проекта капитального ремонта федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 669+200 - км 679+200 в Чувашской Республике".

Заместитель руководителя

С.Е.ПОЛЕЩУК